

(pieczęć adresowa Oferenta)

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 4502W Kazanów-Kopiec w miejscowości Kazanów (ul. Kościelna) oraz Miechów, odc. dł. 950m

Lp.	podstawa wyceny SST	Opis elementu rozliczeniowego	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,95		
2	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy 36-46 cm wraz z frezowaniem pni z odwiezieniem dłuższą gałęzi na odl. do 5 km	szt.	5,00		
3	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 100	szt.	1,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej - frezowanie na średnią gr. 8cm	m2	5812,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 i 8cm, płytek chodnikowych 50x50x7 na chodnikach, zjazdach z oczyszczeniem i ułożeniem na paletach (palety zapewnia Wykonawca) z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, z odwiezieniem do 3km	m2	1029,50		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni i podbudowy betonowej na zjazdach grubość do 15cm z odwiezieniem materiałów z rozbiórki w odległości do 5km	m2	60,00		
7	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm wraz z ławą z odwiezieniem materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora w odl. do 5km	m	563,00		
8	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych gr. 6 i 8cm z wywiezieniem materiału z odwiezieniem materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora w odległości do 5km	m	390,00		
9	D-01.02.04	Demontaż znaków drogowych wraz ze słupkami 12szt	szt.	12,00		
					Razem:	
ELEMENTY ULIC						
10	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	1335,70		
11	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	1528,60		
12	D-08.02.02	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8cm na ławie betonowej gr 15cm.	m	706,00		
					Razem:	
JEZDNIA GŁÓWNA						
13	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W PMB dla ruchu KR 3 na jezdni ulicy gr. 6cm	m2	5793,00		
14	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S PMB dla ruchu KR 3 gr. 4cm na jezdni ulicy	m2	5793,00		
					Razem:	
CHODNIK						
15	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20cm,	m2	2173,00		
16	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	2173,00		
17	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm	m2	2173,00		
18	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm (0/31,5mm) – chodniki	m2	2173,00		
19	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.6cm na podsypce cem. -piaskowej gr. 3cm na chodnikach	m2	2173,00		
					Razem:	
ODWODNIENIE						
20	D-04.01.01	Demontaż studni kanalizacyjnych o średnicy 1000mm	szt.	4,00		
21	D-04.01.01	Demontaż wpustów deszczowych	szt.	2,00		
22	D-04.02.01	Montaż studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy 1000mm	szt.	8,00		
23	D-04.04.02	Wykonanie kanału PVC o średnicy 315mm	m	131,50		
24	D-04.04.03	Wykonanie przykanalików PVC o średnicy 200mm	m	40,20		
25	D-04.04.04	Wykonanie wpustów deszczowych betonowych o średnicy 500mm	szt.	11,00		
					Razem:	
ZJAZDY						
26	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30cm	m2	595,00		
27	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	595,00		
28	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm	m2	595,00		
29	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana 0-32mm) gr. 23cm	m2	595,00		
30	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm na podsypce cem. -piaskowej gr. 3cm	m2	595,00		
					Razem:	
POSZERZENIE						
31	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 40cm	m2	960,00		
32	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	960,00		

33	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odcinającej gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa gr. 15cm	m2	960,00		
34	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana 0-63mm) gr. 20cm	m2	960,00		
35	D-05.03.23	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16P gr 10cm	m2	960,00		
					Razem:	
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWAŃ I ZJAZDÓW BITUMICZNYCH						
36	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 25cm	m2	126,60		
37	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	126,60		
38	D-04.05.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm	m2	126,60		
39	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana 0-63mm) gr. 23cm	m2	126,60		
40	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla ruchu KR 2 na skrzyżowaniach w ilości 150kg/m2	t	4,80		
41	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla ruchu KR 2 na skrzyżowaniach z podbudową gr. 4cm	m2	126,60		
42	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S 50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na skrzyżowaniach,	m2	158,60		
					Razem:	
WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH , WYSPA ROZDZILAJĄCA						
43	D-04.01.01	Rozbiórka nawierzchni na głębokość 20cm	m2	47,50		
44	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	47,50		
45	D-04.01.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu gr. 20cm	m2	47,50		
46	D-04.01.03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8.0cm na podsypce cem - piaskowej gr.3cm,	m2	47,50		
					Razem:	
URZĄDZENIA BRD I OZNAKOWANIE						
47	D-07.02.01	Montaż znaków drogowych pionowych "średnich" z licem z folii I generacji - znaki typu D 600x600mm wg projektu organizacji ruchu	szt.	20,00		
48	Wycena własna	Montaż znaku aktywnego D-6 z podświetleniem przejścia dla pieszych	szt.	1,00		
49	D-07.02.01	Montaż masztu z podświetleniem wyspy rozdzielającej na wlocie do miejscowości	szt.	1,00		
50	D-07-06-06	Wygradzenia U-11a	m	63,00		
51	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur ocynkowanych śr. min. 1,5cala wraz z zabetonowaniem wg projektu organizacji ruchu	szt.	15,00		
52	Wycena własna	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe	m2	100,00		
					Razem:	
ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE						
53	Wycena własna	Wykonanie rowu krytego z rur PEHD o średnicy 400mm zakończony betonowymi ściankami czołowymi	m	31,00		
54	D-04.04.02	Wykonanie poboczny z kruszywa łamanego 0-31 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm	m2	198,00		
55	Wycena własna	Regulacja i obrobienie drobnych urządzeń związanych z uzbrojeniem podziemnym – studnie kanalizacyjne, zasuwki wodne	kpl.	1,00		
56	Wycena własna	Regulacja i obrobienie studni teletechnicznych	szt.	20,00		
57	D-06.01.01	Humusowanie wraz z obsianiem trawą powierzchni pomiędzy krawężnikiem a chodnikiem wraz z dowozem ziemi urodzajnej gr. do 15cm	m2	300,00		
					Razem:	
					Ogółem:	
					Podatek VAT	%
					Całkowita suma (brutto)	

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość brutto zł

(słownie:/100)

.....
(podpis)