

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa DP 4509W Władysławów- Ługi
od km 2+750,00 do km 4+050,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 JEZDNIA						
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	1.3		
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km	m ²	180		
3 d.1	KNR 2-01 0205-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiemymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km	m ³	234		
4 d.1	KNNR 6 0113-03	Opornik wzdłuż jezdni z kruszyw łamanych (0-31,5mm) stabiliz. mech. gr. 30 cm	m ²	780		
5 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni asfaltowej i w-wy wyrównawczo-wiążącej	m ²	14464.62		
6 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie istn. nawierzchni asfaltowej i w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	14464.62		
7 d.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową mechaniczne (w-wa wyrównawczo-wiążąca AC16W KR-3) wraz z transportem- średnia gr. 5cm	t	913.58		
8 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszank mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR-3) wraz z transportem	m ²	7232.31		
Razem dział JEZDNIA						
2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POBOCZA ,ROWY, ZJAZDY						
9 d.2	KNNR 1 0102-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.01		
10 d.2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczny o grub. do 15 cm wraz z wywozem nadmiaru ziemi	m ²	2586.5		
11 d.2	KNNR 6 0113-06	Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 12 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m ²	2586.5		
12 d.2	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczny i skarp (pas 0,5m za utwardzonym poboczem)	m ²	1293.25		
13 d.2	KNNR 6 0113-06	Nawierzchnia zjazdów z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 12 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.	m ²	363.1		
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POBOCZA ,ROWY, ZJAZDY						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa DP 4509W Władysławów- Ługi
od km 2+750,00 do km 4+050,00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 JEZDNIA					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 4.05-2.75	km		
d.1			km	1.30	
				RAZEM	1.30
2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km	m ²		
d.1	wcinki +lokalne nierówności	2*5.5*10+70	m ²	180.00	
				RAZEM	180.00
3	KNR 2-01 0205-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km	m ³		
d.1	opornik	780*0.3	m ³	234.00	
				RAZEM	234.00
4	KNNR 6 0113-03	Opornik wzdłuż jezdni z kruszyw łamanych (0-31,5mm) stabiliz. mech. gr. 30 cm	m ²		
d.1		1300*0.3*2	m ²	780.00	
				RAZEM	780.00
5	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni asfaltowej i w-wy wyrównawczo-wiążącej	m ²		
d.1		7232.31*2	m ²	14464.62	
				RAZEM	14464.62
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie istn. nawierzchni asfaltowej i w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²		
d.1		7232.31*2	m ²	14464.62	
				RAZEM	14464.62
7	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową mechaniczną (w-wa wyrównawczo-wiążąca AC16W KR-3) wraz z transportem- średnia gr. 5cm	t		
d.1	jezdni drogi pow.	(7178.66+1300*0.1)*0.125	t	913.58	
				RAZEM	913.58
8	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR-3) wraz z transportem	m ²		
d.1	jezdni drogi powiatowej zjazdu	(4050-3742.38)*5.5+(5.5+6)*20*0.5*2+37.32*6+(3665.06-2750)*5.5	m ²	7178.66	
		29.75+23.9	m ²	53.65	
				RAZEM	7232.31
2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POBOCZA ,ROWY, ZJAZDY					
9	KNNR 1 0102-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
d.2		100/(100*100)	ha	0.01	
				RAZEM	0.01
10	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 15 cm wraz z wywozem nadmiaru ziemi	m ²		
d.2		2586.50	m ²	2586.50	
				RAZEM	2586.50
11	KNNR 6 0113-06	Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 12 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m ²		
d.2	strona lewa	(4050-2750)*1.0	m ²	1300.00	
	strona prawa	(4050-2750-6.8-6.7)*1.0	m ²	1286.50	
				RAZEM	2586.50
12	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy i skarp (pas 0,5m za utwardzonym poboczem)	m ²		
d.2		2586.5*0.5	m ²	1293.25	
				RAZEM	1293.25
13	KNNR 6 0113-06	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanych (0-31,5mm) gr. 12 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.	m ²		
d.2	zjazdy str.lewa	9.8+8.9+3.3+7.9+14.8+14.3	m ²	59.00	
	zjazdy str.prawa	10.4+14.5+13.2+12+12.2+16.3+24.4+23.6+21.1+16.2+17+15.2+8.8+17.6+9.4+7+3.2+4.3+5.4+7+9.3	m ²	268.10	
	rezerwowe	12*3	m ²	36.00	

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa DP 4509W Władysławów- Ługi
od km 2+750,00 do km 4+050,00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	363.10